



2012131046Z



(2012)国认监验字(09)号



检测
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2012CCC0307-1451313
(任务编号)

产品名称: 漏电保护器

型 号: NJL2-100

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 漏电保护器 型号: NJL2-100 数量: / 收样日期: / 完成日期: 2013-01-29 样品来源: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址(制造商): 浙江省乐清市北白象镇 正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电源电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇东风 工业区大桥路 171 号
--	---

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NJL2-100; U_i :660V; U_e :AC380V; I_n :40A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; $I_{\Delta n}$:100mA/300mA/500mA/800mA 可调/AC 型, 剩余电流动作时间: $t \leq 0.3s$ (非延时型)/ Δt :0.06s(S 型); 自动重合闸时间: 20s~60s(仅 I_n :80A, 100A 有自动重合闸功能); 使用类别:A; I_{cs} :18kA, I_{cu} :25kA; 漏电脱扣器的类型: 电子式; $I_{\Delta m}$:25% I_{cu} ; 3P+N

签发人: 郑立新

签名: 

签发日期: 2013-01-30

备注:

1.变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	上报参数补充	自动重合闸时间: 20s~60s	自动重合闸时间: 20s~60s(仅 I_n :80A, 100A 有自动重合闸功能)
2	证书参数补充	剩余电流动作时间: Δt :0.06s(S 型)	剩余电流动作时间: $t \leq 0.3s$ (非延时型)/ Δt :0.06s(S 型)
3	产品描述中安全件生产厂名称修正	集成电路、压敏电阻供应商: 温州市科力电子元件有限公司	集成电路、压敏电阻生产厂: 集成电路/NEC、压敏电阻/君耀

2.原 3C 认可报告编号: C-027-12DQ113;

3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2012010307557125;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-027-12DQ1726
首页	√	1	C-027-12DQ1726
报告组成	√	1	C-027-12DQ1726
安全型式试验报告	√	9	C-027-12DQ1726-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-027-12DQ1726

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0307-1451313
(任务编号)

样品名称: 漏电保护器

型号规格: NJL2-100

样品数量: /

样品生产序号: /

收样日期: /

样品来源: /

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址(制造商): 浙江省乐清市北白象镇
正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰电源电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇东风
工业区大桥路 171 号

试验依据标准:


GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NJL2-100; Ui:660V; Ue:AC380V; In:40A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型:
热磁式; I_{Δn}:100mA/300mA/500mA/800mA 可调/AC 型, 剩余电流动作时间: $t \leq 0.3s$ (非延时
型)/ $\Delta t: 0.06s$ (S 型); 自动重合闸时间: 20s~60s (仅 In:80A, 100A 有自动重合闸功能);
使用类别: A; Ics:18kA, Icu:25kA; 漏电脱扣器的类型: 电子式; I_{Δm}:25% Icu; 3P+N

主检: 胡晓芳 签名:  日期: 2013-01-29

审核: 陈秀英 签名:  日期: 2013-01-30

签发: 郑立新 签名:  日期: 2013-01-30



备注: 无。