



161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-3084974





(任务编号)

产品名称: 隔离开关熔断器组

型 号: HH15-160/□□□□、HH15-200/□□□□、
HH15-250/□□□□、HH15-400/□□□□

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 隔离开关熔断器组</p> <p>型 号: HH15-160/□□□□、 HH15-160/□□□□、 HH15-250/□□□□、 HH15-400/□□□□</p> <p>数 量: 8</p> <p>收样日期: 2019-03-14</p> <p>完成日期: 2019-04-03</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>HH15-160/□□□□、HH15-200/□□□□、HH15-250/□□□□、HH15-400/□□□□ Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 160A、200A、250A、400A; Ue: AC415V/690V; 415V: Ie: 160A、200A、250A、400A; 690V: Ie: 160A、200A、250A、315A; Iq: 50kA(690V)、100kA(415V); 使用类别: AC-23B; 极数: 3P、3P+N(N 极常通, 作为开关熔断器组使用)、4P;</p>	
<p>主检: 朱 琳 签名:  日期: 2019-04-21</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 2019 年 04 月 22 日</p>
<p>审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-04-22</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-04-22</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图</p> <p>样品编号: HH15-400/4QSA 4P: I-1、I-2、IV-1、IV-2、F-1;</p> <p>其中, Y-1、Y-2 由企业提供样块。</p> <p>变更信息见描述附页。</p>	

检验项目汇总表

序号	试 验 项 目	依据标准条款	试验结果
I /1	温升	8.3.3.1	P
2	介电性能	8.3.3.2	
3	泄漏电流	8.3.3.2	
4	接通和分断能力 (415V 400A)	8.3.3.3	
5	验证介电性能	8.3.3.4	
6	泄漏电流	8.3.3.5	
7	验证温升	8.3.3.6	
8	操动器机构的强度	8.3.3.7	
9	接通和分断能力 (690V 315A)	8.3.3.3	P
10	验证介电性能	8.3.3.4	
11	泄漏电流	8.3.3.5	
12	验证温升	8.3.3.6	
II/13	操作性能 (415V 400A)	8.3.4.1	见 C-027-10DQ2582
14	验证介电性能	8.3.4.2	
15	泄漏电流	8.3.4.3	
16	验证温升	8.3.4.4	
IV/17	熔断器保护的短路耐受能力 (690V RT16-2)	8.3.6.2.1a	P
18	熔断器保护的短路接通能力	8.3.6.2.1b	
19	验证介电性能	8.3.6.3	
20	泄漏电流	8.3.6.4	
21	验证温升	8.3.6.5	
22	熔断器保护的短路耐受能力 (415V RT36-2)	8.3.6.2.1a	P
23	熔断器保护的短路接通能力	8.3.6.2.1b	
24	验证介电性能	8.3.6.3	
25	泄漏电流	8.3.6.4	
26	验证温升	8.3.6.5	
V/27	过载试验	8.3.7.1	P
28	验证介电性能	8.3.7.2	
29	泄漏电流	8.3.7.3	
30	验证温升	8.3.7.4	

检验项目汇总表

[illegible]